

Tabela objętości robót ziemnych

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Zbiór :C:\ulica\Ulica1272\Łojewo.niw
 Utworzony: dn.2010-03-03 godz.12:50:04

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,07	0,08	50,00	7,20	16,59	7,20	9,39
50,00 9,39	0,22	0,59	50,00	21,59	16,58	16,58	-5,00
100,00 4,39	0,65	0,08	50,00	17,90	24,67	17,90	6,77
150,00 11,16	0,07	0,91	50,00	6,13	51,09	6,13	44,96
200,00 56,12	0,18	1,13	50,00	8,29	54,35	8,29	46,06
250,00 102,18	0,16	1,04	50,00	18,30	52,36	18,30	34,06
300,00 136,24	0,58	1,05					
RAZEM				79,41	215,64	192,23	

Nadmiar WYKOP 136,24m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP