

Tabela objętości robót ziemnych

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Zbiór :C:\ulica\Ulica1272\Łojewo.niw
 Utworzony: dn.2010-03-03 godz.12:50:04

| PIKIETAŻ NADMIAR(*) | POWIERZCHNIE[m2] | | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI[m3] | | ZUŻYCIE NA MIEJSCU | |
|------------------------|------------------|-------|------------------|---------------|-------|-----------------------|-------|
| | NASYP | WYKOP | | NASYP | WYKOP | | |
| 300,00 0,00 | 0,58 | 1,05 | | | | | |
| 323,00 14,72 | 0,35 | 1,16 | 23,00 | 10,70 | 25,42 | 10,70 | 14,72 |
| RAZEM | | | | 10,70 | 25,42 | 10,70 | 14,72 |

Nadmiar WYKOP 14,72m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP