

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA PLACU ZABAW W PŁAWINKU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki ew. 12/3, obręb Pławinek będącej własnością Gminy Inowrocław z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci.

STAN PROJEKTOWANY:

Projektowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w różnym wieku. Należy zdemontować stare urządzenia wyposażenia placu zabaw oraz usunąć asfaltową nawierzchnię placu. Elementy konstrukcyjne winny być osadzone w podłożu - wg wskazań dostawcy urządzeń. Części urządzeń metalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń wyłącznie posiadających stosowne aprobaty, atesty, zaopatrzone w pełną dokumentację i instrukcję montażu. Urządzenie należy instalować zgodnie z załączoną instrukcją. Projektowane zagospodarowanie placu zabaw przewiduje zachowanie istniejących wejść do ogrodu. W projekcie uwzględniono zieleni niska.

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

- 1) trzy ławki drewniane z oparciem
wymiary: długość 200 cm x 36 cm x 44 cm
wykonane: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo
- 2) dwie wieże z dachami, zjeżdżalnią i drabinką
wymiary: długość 740 cm x szerokość 4000 cm wysokość podłogi 100 cm nad ziemią, stopień wejściowy 40 cm nad ziemią
wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo
- 3) huśtawka podwójna
wymiary: długość 400 cm x szerokość 200 cm (wymiary strefy bezpieczeństwa 700 cm x 600 cm) wysokość siedziska nad ziemią 100 cm
wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo,
- 4) huśtawka ważka
wymiary: długość 300 cm (wymiary Strefy Bezpieczeństwa - 300 cm x 600 cm)
wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo, elementy metalowe malowane proszkowo
- 5) sprężynowiec - bujak
wymiary: długość 100 cm x szerokość 36 cm, wysokość siedziska nad ziemią około 45 cm (wymiary Strefy Bezpieczeństwa- średnica 300 cm)
wykonanie: z płyty hdpe, drewno toczone impregnowane ciśnieniowo
- 6) zadaszenie przeciw słoneczne z ławkami i stołem
wymiary: długość 200 cm x szerokość 200 cm x wysokość 250 cm, dwie ławki o długości 200 cm oraz stół
wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo
- 7) mały zestaw gimnastyczny
wymiary: długość 200 cm x szerokość 10 cm x wysokość 240 cm
wykonanie: drewno toczone impregnowane ciśnieniowo, drążki i rura ocynkowana lub malowana proszkowo, łańcuch ocynkowany
- 8) jeden kosz na śmieci
wymiary: 42 cm x 42 cm x 68 cm
- 9) jedna tablica informacyjna
wymiary: 80 cm x 150 cm
- 10) jedna tablica z regulaminem
wymiary: 70 cm x 50 cm

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Firmy wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich prowadzenia. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt.

ELŻBIETA DANIELCZYK
ul. Wilkońskiego 47/11
88-100 Inowrocław, tel. 528 273
Upr. Nr UAN 656/8346/1/1/85
Specj. architekt i konst. budowlanej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławki drewnianej z oparciem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż zestawu złożonego z dwóch wież z daszkiem, zjeżdżalnią oraz poziomą drabiną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż huśtawki dwustanowiskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż zadaszenia przeciwsłonecznego wraz z ławkami i stołem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż huśtawki ważka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż huśtawki sprężynowic	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż małego zestawu gimnastycznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja indywidualna	Zakup kosza na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalkulacja indywidualna	zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0203-01	wykonanie stóp fundamentowych pod urządzenia	m ³		
		(12+2+4+4+1+1+2+1+1)*(0.5*0.5*0.8)	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600

ELŻBIETA DANIELCZYK
 ul. Wilkowska 47/11
 28-100 Inowrocław tel. 520 273
 Dział Budowlany
 (Sprawę archiwalną) 11 100 00 00 00