

Zawiadomienie

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.bip.inowroclaw.ug.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę placów zabaw w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice.”

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące pytania:

Pytanie 1 „*Drewniane urządzenia zabawowe można montować bezpośrednio w gruncie lub poprzez zastosowanie podstaw metalowych (instrukcja producenta). Czy Zamawiający wymaga dodatkowo betonowania urządzeń, bo nie wynika to jasno z załączonej dokumentacji technicznej? Nadmieniamy, że zgodnie z zapisem normy PN-EN 1176 pkt.4.2.14: „...Jeśli elementy są zakotwione w betonie, istnieje zagrożenie korozją lub gniciem. Duże tempo korozji lub gnicia w warunkach obciążeń dynamicznych zagraża trwałości zakotwienia urządzeń...”*”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania techniki montażu urządzeń zabawowych polegającej na betonowaniu urządzeń w podłożu. Aby zapewnić trwałość urządzeń zakotwionych w betonie, należy dodatkowo zabezpieczyć je przed korozją lub gniciem, poprzez zastosowanie środków konserwujących w postaci farby antykorozyjnej i impregnatu.

Pytanie 2 „*W opisie i rysunku zestawu zabawowego „dwie wieże” występuje niezgodność z zapisem normy PN-EN 1176, ponieważ jako elementy składowe występują zarówno schodki wejściowe, które zgodnie z zapisem normy stanowią zawsze łatwy dostęp do urządzeń (pkt 4.2.9.5) oraz inne elementy, które są dopuszczone do stosowania wyłącznie w zestawach o dostępie trudnym, jak: drabinka wejściowa, brak barierek (są jedynie osłony), czy wejście ukośne o dostępie trudnym.*”

Czy w związku z powyższym dla spełniania wymogów normy PN-EN 1176 Zamawiający zezwala na zastąpienie elementu „wejście schodowe” wejściem „szczeble H-1000”? Jeżeli nie, to jakie inne rozwiązanie spełnienia wymogów normy proponuje Zamawiający?”

Odpowiedź: Zamawiający zezwala na zastąpienie elementu „wejścia schodowe” wejściem „szczeble H-1000”

Pytanie 3 „*W przedmiarach nie zostały uwzględnione kabiny ToiToi. Czy Zamawiający skoryguje odpowiednio przedmiar, czy też zamierza zrezygnować z ego elementu zamówienia?”*

Odpowiedź: Kabina Toi Toi, której montaż nie był zawarty w przedmiarze, nie stanowi elementu zamówienia.

Pytanie 4 „W jaki sposób Zamawiający dokonał wyliczenia ilości stóp fundamentowych w przedmiarze gdyż licząc liczbę wszystkich nóg urządzeń, ilość stóp powinna być większa niż ujęta w pozycjach przedmiarowych?

Ponadto czy określenie „stopa fundamentowa” można zinterpretować jako „podstawa metalowa” (sposób kotwienia wg instrukcji producenta), czy też „podstawa metalowa zabetonowana w gruncie” (odradzane przez zapis normy)?”

Odpowiedź: Ilość stóp fundamentowych zawartych w przedmiarze oszacowano na drodze uśrednienia liczby mocowań stosowanych przez producentów urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw. Precyzyjna liczba stóp fundamentowych nie jest możliwa do określenia w związku różną ilością mocowań stosowanych przez różnych producentów.

Interpretacja określenia „stopa fundamentowa” została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie 5 „Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne dla ławki opisanej w dokumentacji poprzez zastosowanie jednego z modeli ławek opisanych w załączonych kartach technologicznych? Obydwie ławki są zgodne z normą PN-EN 1176.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość montażu ławki równoważnej do opisanej w dokumentacji, zgodnej z normą PN-EN 1176.

Pytanie 6 „W opisie techniczny w miejscowościach Jaksicach, Turzanach, Pławinek, Komaszycach, Miechowicach znajduje się zapis iż na terenach przeznaczonym na place zabaw występuje zadrzewienie. W przedmiarach robot nie występuje żaden zapis o pracach mających na celu usunięcie występującego zadrzewienia, do kogo będzie należało usunięcie występującego zadrzewienia?”

Pytanie 7 „W opisie technicznych w miejscowości Turzany jest zapis że, „należy wygrodzić nowym płotkiem od strony zachodniej oddzielający plac zabaw od części gospodarczej przyległego placu” natomiast w przedmiarze robot znów nie jest zawarty żaden zapis o wykonaniu ogrodzenia, ponadto nie ma żadnych parametrów odnoszących się do tego ogrodzenia (tworzywo, długość, wysokość, itp.)”

Pytanie 8 „W opisie technicznych w miejscowości Pławinku jest zapis o starych zdewastowanych urządzeniach oraz o powierzchni asfaltowej w przedmiarze nie jest zawarte do kogo będzie należało wykonanie demontażu tych urządzeń oraz nawierzchni asfaltowej? i co zamawiający ma zamiar zrobić z tymi zdemontowanymi urządzeniami, powierzchnią asfaltową?”

Pytanie 9 „W opisie technicznym miejscowości Komaszycy jest zapis o wykonaniu nowego ogrodzenia z drewna lub metalu o wysokości max.170cm. Zamawiający powinien sprecyzować rodzaj ogrodzenie i jego parametry gdyż jest to bardzo ważne ze względu na wycenę.”

Pytanie 10 „Proszę również o sprecyzowanie tematu zieleni niskiej z Miechowicach?”

Odpowiedź: Wszelkie prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę placów zabaw w miejscowościach Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice, czyli m. in. regulacja zadrzewienia, demontaż zdewastowanych urządzeń oraz likwidacja istniejącej nawierzchni asfaltowej, jak również późniejszy montaż ogrodzenia placów zabaw leżą w gestii Zamawiającego i nie stanowią elementu zamówienia.

Pytanie 11 „Czy na placu zabaw w m. Turzany i Miechowice jest przewidziana huśtawka dwusiedziskowa, której nie ma w przedmiarze robót? jeśli tak to jakie siedziska ma posiadać ta huśtawka?”

Odpowiedź: Huśtawka dwusiedziskowa nie jest zawarta w przedmiarze robót dla placów zabaw w miejscowościach Turzany i Miechowice, nie stanowi więc elementu zmaówienia.

Pytanie 12 „Czy zawarte w SIWZ zadaszenie przeciwsloneczne z ławkami i stołem w miejscowości Jaksice ma być ujęte w kosztorysie, co znacznie zwiększy wartość zamówienia?”

Odpowiedź: Zadaszenie przeciwsloneczne z ławkami i stołem nie stanowi elementu zamówienia. Powyższy element placu zabaw został omyłkowo zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 13 „W huśtawce dwusiedziskowej siedzisko ma być zawieszane na wysokości 100cm. Na tej wysokości mogą tylko wisieć siedziska kubelkowe. czy oznacza to, że huśtawka ta ma składać się z 2 siedzisk kubelkowych, czy mają być siedziska mieszane (płaskie i kubelkowe), czy tylko płaskie (na wysokości 40-60cm)?”

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zamontowanie 2 siedzisk kubelkowych na wysokości 100cm.

Pytanie 14 „Czy przewidują Państwo zamontowanie 2 podestów wejściowych do zestawu z 2 wieżami, zjeżdżalnią i drabinką (tak jak na zdjęciu w SIWZ)?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamontowania 2 podestów wejściowych do zestawu opisanego w treści pytania nr 14.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kacprzak