

Nazwa i adres obiektu

**Przebudowa drogi gminnej G150522C Inowrocław (granica miasta) –
Marulewy (działki 249 obręb Jacewo, 47/1 obręb Marulewy)**

Rodzaj opracowania


PRZEDMIAR ROBÓT

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych

CPV 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Nazwa i adres zamawiającego / inwestora

**Urząd Gminy Inowrocław
ul. Krulowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław**

Opracowujący	mgr inż. Andrzej Piasecki	
---------------------	----------------------------------	---

Data opracowania

wrzesień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej G150522C Inowrocław (granica miasta) - Marulewy**
 (działka 249 obręb Jacewo, 47/1 obręb Marulewy)

Lp.	Podstawy	Element szacowany - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,7
1.2	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.2.1		Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych 15x25 (materiał do ponownego wykorzystania)	m ²	15,0
1.2.2		Rozebranie obramowań betonowych	m	11,0
1.2.3		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	0,5
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją (ścięcie poboczy) - wg tabelo robót ziemnych = 0,91 m3	m ³	0,9
2.2	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.2.1		Formowanie nasypów z zakupem i dowozem materiału wraz z zagęszczeniem (uzupełnienie poboczy) - wg wykazu robót towarzyszących = 188,81 m3	m ³	188,8
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 910,38 m2	m ²	910,4
3.1.2		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 7000,00 m2	m ²	7 000,0
3.1.3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 7910,40 m2	m ²	7 910,4
3.2	D 04.08.01 45233000-9	WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.2.1		Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym 0/12,8 mm - wg tabeli profilowania = 405,78 Mg	Mg	405,8