

Zbiornicze zestawienie robót ziemnych

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	71,29
Wykop [m ³]	1138,39
Zużycie na miejscu [m ³]	0*

* - z uwagi na występowanie słabych gruntów nie przewiduje się ich wykorzystania do formowania nasypów

Zbiornicze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	201,1
Humus projektowany [m ³]	97,29

Roboty ziemne na zjazdach

Wykopy pod nawierzchnię

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

172,50 m²

średnia głębokość wykopu

0,2 m²

Wykopy

34,5 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne na odkład	0,00 m ³
- roboty ziemne z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	1172,89 m ³
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót	97,29 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	103,81 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	71,29 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm z dowozem materiału ze składowiska w bliskości robót	972,90 m ²