

## TABELA HUMUSU

Projekt :Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 121/13, 121/23, 121/33  
w miejscowości Balczewo gmina Inowrocław - Odcinek A-B

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM.ISTN.[m2]	HUM.PROJ.[m2]		OBJ.HUM.ISTN.[m3]	OBJ.HUM.PROJ.[m3]
0,00	1,80	0,02			
11,00	0,83	0,20	11,00	14,43	1,22
25,00	0,89	0,21	14,00	12,00	2,86
50,00	0,92	0,22	25,00	22,52	5,28
75,00	0,90	0,24	25,00	22,68	5,73
100,00	0,95	0,25	25,00	23,15	6,10
125,00	0,79	0,23	25,00	21,75	5,91
150,00	0,69	0,16	25,00	18,42	4,80
175,00	0,76	0,21	25,00	18,10	4,53
200,00	0,87	0,23	25,00	20,40	5,41
225,00	0,76	0,21	25,00	20,40	5,49
250,00	0,57	0,20	25,00	16,65	5,13
275,00	0,48	0,17	25,00	13,15	4,66
300,00	0,37	0,17	25,00	10,60	4,30
325,00	0,82	0,17	25,00	14,88	4,29
350,00	0,87	0,20	25,00	21,10	4,63
375,00	0,84	0,18	25,00	21,38	4,73
400,00	0,88	0,18	25,00	21,58	4,54
425,00	0,88	0,18	25,00	21,98	4,58
450,00	0,82	0,16	25,00	21,18	4,30
475,00	0,92	0,15	25,00	21,73	3,93
490,38	1,00	0,17	15,38	14,80	2,49
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 392,85 PROJEKTOWANY[m3] = 94,86					