

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 121/13, 121/23, 121/33
w miejscowości Balczewo gmina Inowrocław - Odcinek C-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,01	9,28							0,00
8,00	0,10	2,74	8,00	0,44	48,07	0,44	47,63		47,63
25,00	0,13	2,93	17,00	1,94	48,14	1,94	46,20		93,83
50,00	0,12	2,61	25,00	3,15	69,20	3,15	66,05		159,88
75,00	0,16	2,43	25,00	3,59	62,96	3,59	59,37		219,25
106,35	0,00	3,15	31,35	2,56	87,35	2,56	84,80		304,05
RAZEM				11,67	315,72	11,67			

Nadmiar WYKOP 304,05m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP