

Wykaz robót rozbiórkowych

1 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

1.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm -	8,10	m ³	1,22
Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm –	3,60	m ²	0,29
1.2. Rozbiórka podbudów zjazdów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 15cm	11,70	m ²	1,76
1.3. Rozbiórka obramowań			
Rozbiórka oporników betonowych 12x25cm	6,00	m	0,18
Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka ław betonowych	6,00	m	0,30

2 . Rozbiórki na dojściach pieszych do furtek

2.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m ³]
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm	5,20	m ²	0,31
2.2 Rozbiórka podbudów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm	5,20	m ²	0,52
2.3. Rozbiórka obramowań			
2.3.1 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce	14,60	m	0,35

Podsumowanie

Rozbiórka nawierzchni łamanego 15 cm -	8,10 m ²
Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm -	3,60 m ²
Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm -	5,20 m ²
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm -	11,70 m ²
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm -	5,20 m ²
 Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce -	 14,60 m
Rozbiórka oporników bet. 12x25cm z ławą bet. -	6,00 m
Rozbiórka krawężników bet. 15X30cm z ławą bet. -	0,00 m
Rozbiórka krawężników bet. 15X22cm z ławą bet. -	0,00 m