

## WYKAZ ZJAZDÓW

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane				Zjazdy istniejące							UWAGI
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	krawężnik 15x22	Opornik 12x25cm	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań		
			m	m	m	m <sup>2</sup>			m		m <sup>2</sup>	materiał	m	
Odcinek A-B														
1	0+007,70	L	2,30	4,00	1,5x1,5	11,40	k. bet.	6,1	9,3	grunt	-	-		
2	0+012,70	L	2,00	4,00	1,5x1,5	9,90	k. bet.	6,2	8,2	grunt	-	-		
3	0+042,10	L	2,00	4,00	1,5x1,5	10,20	k. bet.	7	9,2	grunt	-	-		
4	0+068,30	L	2,00	4,00	1,5x1,5	10,20	k. bet.	7	9,2	krusz. łama	8,10	-		
5	0+076,00	P	2,50	4,00	R=3	13,80	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
6	0+099,20	L	2,00	4,00	1,5x1,5	10,20	k. bet.	7	9,2	grunt	-	-		
7	0+099,20	P	2,50	4,00	R=3	13,80	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
8	0+126,50	L	2,00	4,00	1,5x1,5	10,20	k. bet.	7	9,2	grunt	-	-		
9	0+139,50	L	2,00	4,00	R=3	11,70	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
10	0+183,10	L	2,60	4,00	1,5x1,5	12,50	k. bet.	7	10,2	grunt	-	-		
11	0+213,50	L	2,00	4,00	R=3	11,70	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
12	0+229,10	P	2,50	4,00	R=3	13,80	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
13	0+284,20	P	2,50	4,00	R=3	13,8	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
14	0+313,20	L	2,50	4,50	1,5x1,5	13,25	k. bet.	7,5	10,7	grunt	-	-		
15	0+319,10	P	2,00	4,00	1,5x1,5	10,40	k. bet.	7	9,3	grunt	-	-		
16	0+344,10	P	2,00	4,00	1,5x1,5	10,4	k. bet.	7	9,3	grunt	-	-		
17	0+370,30	P	2,00	4,00	R=3	12,0	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
18	0+372,60	L	2,00	3,50	1,5x1,5	10,8	k. bet.	6,5	9,7	grunt	-	-		
19	0+382,30	P	2,50	4,50	1,5x1,5	11,5	k. bet.	7,5	9,9	grunt	-	-		
20	0+400,70	L	2,10	4,50	1,5x1,5	13,20	k. bet.	7,5	10,6	grunt	-	-		
21	0+417,40	L	2,40	4,00	1,5x1,5	10,00	k. bet.	7	10,1	grunt	-	-		
22	0+425,40	P	2,40	4,00	R=3	12,00	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
23	0+435,80	P	2,00	4,00	R=3	11,90	krusz. łama	-	-	grunt	-	-		
24	0+479,80	L	2,00	4,00	1,5x1,5	12,50	k. bet.	7	9,4	grunt	-	-		
Odcinek C-D														
25	0+071,80	P	1,90	4,00	1,5x1,5	9,70	k. bet.	7	9	k. bet.	3,60	12x25	6	
26	0+087,90	L	2,70	4,00	1,5x1,5	12,90	k. bet.	7	10,5	grunt	-	-	-	
27	0+099,80	P	1,80	4,00	1,5x1,5	9,60	k. bet.	7	8,9	grunt	-	-	-	
SUMA			59,20	109,00	-----	313,35	-----	125,3	171,9	-----	11,70	-----	6,00	

### Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej szarej -	198,85	m <sup>2</sup>
Powierzchnia projektowanych zjazdów z kruszywa łamanego -	114,50	m <sup>2</sup>
Oporniki betonowe 12x25cm	171,90	m
Krawężniki betonowe 15x22cm	125,30	m
Rozbiórka nawierzchni z k. betonowej gr 8cm-	3,60	m <sup>2</sup>
Rozbiórka z kruszywa łamanego gr. 15cm-	8,10	m <sup>2</sup>
Rozbiórka opornika bet. 12x25 wraz z ławą	6,00	m