

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

Roboty ziemne na jezdni

Odcinek A-B

Nasyp [m ³]	66,62
Wykop [m ³]	1327,54
Zużycie na miejscu [m ³]	66,62

Odcinek C-D

Nasyp [m ³]	11,67
Wykop [m ³]	315,72
Zużycie na miejscu [m ³]	11,67

Razem:

Nasyp [m ³]	78,29
Wykop [m ³]	1643,26
Zużycie na miejscu [m ³]	78,29

Humusowanie

Odcinek A-B

Humus istniejący [m ³]	392,85
Humus projektowany [m ³]	94,86

Odcinek C-D

Humus istniejący [m ³]	86,56
Humus projektowany [m ³]	20,92

Razem:

Humus istniejący [m ³]	479,41
Humus projektowany [m ³]	115,78

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

głębokość wykopu

Wykopy

313,35 m²

0,4 m²

125,34 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją
- roboty ziemne na odkład
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót
- formowanie nasypu gruntem z odkładu
- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm materiałem ze składowiska

1564,97 m³

78,29 m³

363,63 m³

115,78 m³

78,29 m³

1157,80 m²