

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 72 w m. Słońsko

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1	D 01.01.01 45233000-9	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,335
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
1.2.1	D 01.02.02 45112000-5	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją - wg zestawienia rozbiórek, humusu, robót ziemnych: 71,94 m3 - wg wykazu rozbiórek zjazdów: 6,22 m3	m ³	78,16
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.3.1	D 01.02.04 45111000-8	Rozebranie nawierzchni gruntowo-tłuczniowej gr. 10 cm - wg. zestawienia rozbiórek, humusu, robót ziemnych: 1341,10+64,10 = 1405,20 m2	m ²	1 405,20
1.3.2	D 01.02.04 45111000-8	Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją - gruz z nawierzchni gruntowo-tłuczniowej = 1405,20x0,10 = 140,52 m3	m ³	140,52
1.4	D 01.03.03 45111000-8	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.4.1	D 01.03.03 45111000-8	Zabezpieczenie przewodów telekomunikacyjnych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem wykopu	m	15,70
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.1.1	D 02.01.01 45112000-5	Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją - wg zestawienia rozbiórek, humusu, robót ziemnych= 564,05+25,26 = 589,31 m3	m ³	589,31
2.2	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.2.1	D 02.03.01 45112000-5	Formowanie nasypów z zakupem i dowozem gruntu wraz z zagęszczeniem wg zestawienia rozbiórek, robót ziemnych i humusu= 3,35 m3	m ³	3,35
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.1.1	D 04.01.01 45233000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - wg wykaz warstw konstrukcyjnych jezdni= 1199,52 m2 - wg wykaz warstw konstrukcyjnych zjazdów= 126,30 m2 - wg wykaz warstw konstrukcyjnych utwardzonych poboczy= 435,35 m2	m ²	1 761,17
3.2	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.2.1	D 04.03.01 45233000-9	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1327,17 m2	m ²	1 327,17
3.2.2	D 04.03.01 45233000-9	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 1202,42 m2	m ²	1 202,42
3.2.3	D 04.03.01 45233000-9	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - wg zestawienia powierzchni oczyszczenia i skropienia = 2529,59 m2	m ²	2 529,59
3.3	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.3.1	D 04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 20cm - wg wykazu warstw konstrukcyjnych jezdni = 1202,42 m2	m ²	1 202,42
3.3.2	D 04.04.02 45233000-9	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3, gr. 15cm - wg wykazu zjazdów = 126,30 m2 - wg wykazu poboczy utwardzonych = 435,35m2	m ²	561,65
3.4	D 04.05.01 45233000-9	ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.4.1	D 04.05.01 45233000-9	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} gr. 10 cm - wg. zestawienia warstw konstrukcyjnych zjazdów = 126,30 m2	m ²	126,30
3.4.2	D 04.05.01 45233000-9	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C _{1,5/2} gr. 15 cm - wg. zestawienia warstw konstrukcyjnych jezdni = 1202,42 m2	m ²	1 202,42

4	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.1.1	D 05.03.05 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca) gr. 4 cm - wg wykazu warstw konstrukcyjnych jezdni = 1200,87 m2	m ²	1 200,87
4.1.2	D 05.03.05 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna) gr. 4 cm - wg wykazu warstw konstrukcyjnych jezdni = 1199,52 m2	m ²	1 199,52
4.1.3	D 05.03.05 45233000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna) gr. 5 cm - wg wykazu zjazdów= 126,30 m2	m ²	126,30
5	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
5.1	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
5.1.1	D 07.02.01 45233000-9	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm	szt.	2
5.1.2	D 07.02.01 45233000-9	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D	szt.	3
6	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*
6.1	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
6.1.1	D 09.01.01 45112000-5	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - wg zestawienia rozbiórki, humusu, robót ziemnych: 32,74/0,10 = 327,40 m2	m ²	327,40
7	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
7.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
7.1.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,335