

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia wg RB-1</b>			
1.1		<b>Docieplenie stropodachu</b>			
1	KNR 2-02 d.1. 0613-03 1	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		244	m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
2	KNR 2-02 d.1. 0613-04 1	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		244	m <sup>2</sup>	244.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1 + kalk. własna	Obsadzenie krtek wentylacyjnych okrągłych w ścianach z cegieł o średnicy 100mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
1.2		<b>Wymiana pokrycia budynku</b>			
4	KNR 4-01 d.1. 0511-03 2 + kalk. własna	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku - rozebranie pokrycia z blachy falistej	m <sup>2</sup>		
		278.6	m <sup>2</sup>	278.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.600</b>
5	KNR-W 4-01 d.1. 0416-05 2 + kalk. własna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie (przyjęto szacunkowo 5m3 drewna)	m		
		294	m	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
6	KNR-W 2-02 d.1. 0408-06 2 + kalk. własna	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - montaż dodatkowych krokwi w obrębie montowanych paneli PV	m <sup>3</sup>		
		1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7	KNR AT-09 d.1. 0103-04 2 + kalk. własna	Folie wstępnego krycia (FWK)	m <sup>2</sup>		
		278.6	m <sup>2</sup>	278.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.600</b>
8	NNRNKB d.1. 202 0529-02 2 + kalk. własna	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu - blacha T-45 gr. 0,63mm, kolor RAL 8017 Poliester Mat	m <sup>2</sup>		
		278.6	m <sup>2</sup>	278.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.600</b>
9	NNRNKB d.1. 202 0541-02 2 + kalk. własna	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (pokrycie attyk, kołnierze)	m <sup>2</sup>		
		20.6	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
10	NNRNKB d.1. 202 0517-04 2 + kalk. własna	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - z blachy powlekanej RAL 8017	m		
		42.2	m	42.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.200</b>
11	NNRNKB d.1. 202 0541-01 2 + kalk. własna	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (okap, obr. zamykająca) - z blachy powlekanej RAL 8017	m <sup>2</sup>		
		22.4	m <sup>2</sup>	22.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.400</b>
12	kalk. własna d.1. 2	Wymiana instalacji odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym	m		
		106	m	106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
2 Docieplenie ścian wg RB-2					
2.1 Docieplenie ścian w gruncie					