

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH I HUMUSU

ROBOTY ZIEMNE JEZDNI I POBOCZA	Nasyp m ³	Wykop m ³	Zużycie na miejscu m ³
Wykopy i nasypy pod jezdnię i pobocza	22,99	615,63	-
wg tabeli robót ziemnych			
SUMA:	22,99	615,63	-

ROBOTY ZIEMNE ZJAZDY	Grubość [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]
Wykopy pod zjazdy (wg wykazu zjazdów)	0,30	211,35	63,41
SUMA:	-	-	63,41

WYKOPY RÓW	Odległość [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]
Wykonanie rowu na długości 161m	161	zmienna	96,5
wg wykazu rowów i muld odwadniających: 96,49m ³			
SUMA:	-	-	96,50

HUMUS ISTNIEJĄCY - USUNIĘCIE	Grubość [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10cm	0,1	320,1	32,1
wg tabeli humus: 53,60 m ³			
- odjęcie warstwy nawierzchni z brukowca: 53,60-(215x0,1) = 32,10 m ³			
SUMA:	-	320,10	32,10

HUMUS PROJEKTOWANY	Grubość [m]	Powierzchnia [m ²]	Objętość [m ³]
Humusowanie poboczy oraz rowów wraz z obsianiem trawą	0,1	-	52,41
wg tabeli humus: 16,77 m ³			
wg Wykazu rowów i muld odwadniających: 35,64m ³			
SUMA:	-	0,00	52,41

PODSUMOWANIE

Wykopy wraz z wywozem i utylizacją urobku:
615,63+63,41+96,50 =

775,54 m³

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej:

32,10 m³

Humus projektowany:

52,41 m³